



कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

कृषि भवन, मीठापुर, पटना - 800001



ई-मेल-diragri-bih@nic.in

वेबसाइट-state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome

दूरभाष/फैक्स- 0612-2215895

पत्र सं०-रा०कृ०वि०यो०को०-13/2025 **3292**

/कृ०, पटना, दिनांक **02-जुलाई, 2025**

प्रेषक,

नितिन कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, (सभी)।
जिला कृषि पदाधिकारी, (सभी)।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अन्तर्गत पक्का थ्रेसिंग फ्लोर के निर्माण की योजना का कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अन्तर्गत पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण की योजना स्वीकृत है। उक्त योजना का कार्यान्वयन अनुदेश संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यान्वयन अनुदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि स्वीकृत्यादेश एवं कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(नितिन कुमार सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- **3292**

कृ०, पटना, दिनांक **02-जुलाई, 2024**

प्रतिलिपि :-प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) (सभी)/संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) (सभी)/प्रभारी पदाधिकारी, डी. बी.टी. कोषांग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना एवं आई०टी०मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत
पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण का कार्यान्वयन अनुदेश
(वित्तीय वर्ष 2025-26)

1. **योजना का उद्देश्य**— प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज सुखाने के लिए स्वच्छ और विश्वसनीय स्थान प्रदान करना एवं उनकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य को बढ़ाना है। इससे सुखाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाला नुकसान कम होगा एवं किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
2. **योजना का आकार** — पक्का थ्रेसिंग फ्लोर कार्यक्रम अंतर्गत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है। निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना है।
3. **थ्रेसिंग फ्लोर का आकार** — इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पक्का थ्रेसिंग फ्लोर के निर्माण का आकार निम्न प्रकार होगा —
लम्बाई — 30 फीट
चौड़ाई — 20 फीट
ऊँचाई — 1 फीट 9 ईंच
4. **कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान की राशि** — इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पक्का थ्रेसिंग फ्लोर के निर्माण हेतु विनिर्देश (Specification) के अनुसार अनुमानित लागत रुपये 1,26,200/- (एक लाख छब्बीस हजार दो सौ) रु० प्राक्कलित है (अनुसूची-2) जो विभिन्न प्रमंडलो/जिलों में अलग हो सकता है। वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रुपये 50,000.00 (पचास हजार) रु० मात्र अनुदान की राशि लाभुक कृषक को दिया जाना है। शेष राशि लाभुक कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाना है।
5. **पात्रता**
 - 5.1 वैसे कृषक जो भू-धारी हों तथा इस योजना हेतु इच्छुक हों। कृषक के पास वैसा जगह होना चाहिए जहाँ जल जमाव नहीं होता हो।
 - 5.2 लघु/सीमांत/महिला किसानों को योजना अंतर्गत प्राथमिकता दी जायेगी।
6. **आवेदन की प्रक्रिया एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन**
 - 6.1 **आवेदन की प्रक्रिया** :— आवेदक द्वारा सर्वप्रथम कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण करने के उपरांत पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। आवेदन के साथ जमीन संबंधित कागजात यथा LPC/जमाबंदी/लगान रसीद की एक प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - 6.2 जिस प्लॉट पर निर्माण होना है, आवेदन उसी जगह से किया जायेगा। Geotagged photograph लेना अनिवार्य होगा। Captured अक्षांश-देशांतर के हिसाब से सत्यापन कार्य किया जायेगा।
 - 6.3 कार्यक्रम अंतर्गत लाभुक किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। सभी जिलों के लिए लॉटरी निर्धारित समय पर मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा।


- 6.4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित प्रतिशत का शत-प्रतिशत उपलब्धि अनिवार्य रूप से किया जाना है।
- 6.5 इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन संबंधित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी, जिले के लक्ष्य को पंचायतों के आधार पर प्रखंडवार लक्ष्य निर्धारित करेंगे।
- 6.6 चयनित किसानों के आवेदन का सत्यापन संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जायेगा।
- 6.7 कृषि समन्वयक के सत्यापन के बाद आवेदन प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जाँचोपरान्त जिला कृषि पदाधिकारी को भेजा जायेगा। लॉटरी के माध्यम से चयनित कृषकों का जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कार्यादेश एवं स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।
- 6.8 यदि चयनित कृषक किसी कारणवश निर्माण कार्य नहीं कराना चाहते हैं तो प्रतीक्षा सूची से क्रमवार कृषक का चयन किया जा सकता है।
- 6.9 कार्यादेश एवं स्वीकृति पत्र के साथ आवेदन संबंधित जिला के सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक को भेजा जायेगा। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) संबंधित आवेदक के मापी पुस्तिका पर काम करेंगे एवं कृषि समन्वयक संबंधित आवेदक के द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा करते हुए रिपोर्ट अपलोड करेंगे।
- 6.10 सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), कृषि समन्वयक की जाँच रिपोर्ट एवं मापी पुस्तिका को आवेदन में अपलोड करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को स्वीकृति के लिए अनुशंसा करेंगे।
- 6.11 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा SNA SPARSH के माध्यम से अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से अंतरण किया जायेगा।
- 6.12 पंजीकरण से लेकर आवेदन सत्यापन एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया SMS से जोड़ा गया है जिसकी मदद से अद्यतन स्थिति आवेदक को दिया जायेगा।
- 6.13 MIS Generation की व्यवस्था जिला एवं मुख्यालय स्तर पर की जाएगी।
- 6.14 **आवेदन की जाँच :-** आवेदन की जाँच कृषि समन्वयक के द्वारा की जायेगी। आवेदन जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 7 (सात) दिनों में निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जायेगी। यह जाँच किसानों के द्वारा आवेदन में उल्लेखित स्थल पर जाकर की जायेगी। जमीन के कागजातों की जाँचकर सुनिश्चित किया जायेगा कि जमीन आवेदक के नाम पर है। अनुदान तथा भुगतान की प्रक्रिया एवं निर्माण कार्य पूर्ण करने की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। स्वीकृति पत्र की एक प्रतिलिपि संबंधित सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक को भी दी जायेगी जिससे की पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के क्रम में उक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा इसकी जाँच की जा सके।
- 6.15 स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के पश्चात दिए गए विनिर्देश (Specification) के आधार पर चयनित कृषक द्वारा 15 दिनों के अन्दर पक्का थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा एवं तीन माह के अंदर इसे पूर्ण करेंगे। सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के उपस्थिति के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करेंगे। निर्माण कार्य का Geo tagged फोटो अनिवार्य होगा।

४

- 6.16 कृषक द्वारा प्रथम एक फीट का कार्य समाप्ति के पश्चात पुनः प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार की उपस्थिति के साथ फोटोग्राफी करवाना अनिवार्य होगा।
- 6.17 पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के सम्मुख भाग में एक शिलापट्ट जिसपर "बिहार सरकार, कृषि विभाग, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष-2025-26 अंतर्गत पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण" निश्चित रूप से लगवाया जाय। शिलापट्ट का साईज दो फिट X डेढ़ फीट रखा जाय।
- 6.18 पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के निरीक्षण के बाद सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) मापी पुस्त (MB) की प्रति के साथ भुगतान हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को अनुशंसा करेंगे।
- 6.19 अनुशंसा प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अनुदान की पूर्ण राशि लाभुक कृषक को भुगतान उनके बैंक खाते में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

7. अनुश्रवण

- अनुश्रवण/भौतिक सत्यापन: — कुल लक्ष्य का कम से कम 10% प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) 25% जिला कृषि पदाधिकारी, 50% अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, शत प्रतिशत प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा भौतिक जाँच किया जायेगा।


कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।



I

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत

भौतिक:-संख्या में।

वित्तीय-लाख रु० में।

(रु० 50000/- प्रति इकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो)

लक्ष्य																		कुल लक्ष्य						
क्र० सं०	जिला का नाम	सामान्य					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जन जाति					भौतिक			वित्तीय			कुल	
		भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय									
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	पटना	33	9.90000	6.60000	16.50000	9	2.70000	1.80000	4.50000	1	0.30000	0.20000	0.50000	43	12.90000	8.60000	21.50000							
2	नालन्दा	28	8.40000	5.60000	14.00000	8	2.40000	1.60000	4.00000	1	0.30000	0.20000	0.50000	37	11.10000	7.40000	18.50000							
3	भोजपुर	20	6.00000	4.00000	10.00000	6	1.80000	1.20000	3.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	26	7.80000	5.20000	13.00000							
4	बक्सर	16	4.80000	3.20000	8.00000	5	1.50000	1.00000	2.50000	0	0.00000	0.00000	0.00000	21	6.30000	4.20000	10.50000							
5	रोहतास	28	8.40000	5.60000	14.00000	7	2.10000	1.40000	3.50000	1	0.30000	0.20000	0.50000	36	10.80000	7.20000	18.00000							
6	कैमूर	16	4.80000	3.20000	8.00000	5	1.50000	1.00000	2.50000	0	0.00000	0.00000	0.00000	21	6.30000	4.20000	10.50000							
7	गया	34	10.20000	6.80000	17.00000	10	3.00000	2.00000	5.00000	1	0.30000	0.20000	0.50000	45	13.50000	9.00000	22.50000							
8	जहानाबाद	10	3.00000	2.00000	5.00000	3	0.90000	0.60000	1.50000	0	0.00000	0.00000	0.00000	13	3.90000	2.60000	6.50000							
9	अरवल	7	2.10000	1.40000	3.50000	2	0.60000	0.40000	1.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	9	2.70000	1.80000	4.50000							
10	नवादा	20	6.00000	4.00000	10.00000	6	1.80000	1.20000	3.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	26	7.80000	5.20000	13.00000							
11	औरंगाबाद	16	4.80000	3.20000	8.00000	5	1.50000	1.00000	2.50000	0	0.00000	0.00000	0.00000	21	6.30000	4.20000	10.50000							
12	भागलपुर	23	6.90000	4.60000	11.50000	6	1.80000	1.20000	3.00000	1	0.30000	0.20000	0.50000	30	9.00000	6.00000	15.00000							
13	बांका	16	4.80000	3.20000	8.00000	5	1.50000	1.00000	2.50000	0	0.00000	0.00000	0.00000	21	6.30000	4.20000	10.50000							
14	मुँगेर	13	3.90000	2.60000	6.50000	4	1.20000	0.80000	2.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	17	5.10000	3.40000	8.50000							
15	जमुई	15	4.50000	3.00000	7.50000	4	1.20000	0.80000	2.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	19	5.70000	3.80000	9.50000							
16	लखीसराय	9	2.70000	1.80000	4.50000	2	0.60000	0.40000	1.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	11	3.30000	2.20000	5.50000							
17	खगड़िया	10	3.00000	2.00000	5.00000	3	0.90000	0.60000	1.50000	0	0.00000	0.00000	0.00000	13	3.90000	2.60000	6.50000							
18	शेखपुरा	9	2.70000	1.80000	4.50000	2	0.60000	0.40000	1.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	11	3.30000	2.20000	5.50000							
19	बेगुसराय	26	7.80000	5.20000	13.00000	7	2.10000	1.40000	3.50000	1	0.30000	0.20000	0.50000	34	10.20000	6.80000	17.00000							
20	सारण	29	8.70000	5.80000	14.50000	7	2.10000	1.40000	3.50000	1	0.30000	0.20000	0.50000	37	11.10000	7.40000	18.50000							

क्र. सं०	जिला का नाम	लक्ष्य										कुल लक्ष्य									
		सामान्य					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जन जाति									
		भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
21	सीवान	28	8.40000	5.60000	14.00000	7	2.10000	1.40000	3.50000	1	0.30000	0.20000	0.50000	36	10.80000	7.20000	18.00000				
22	गोपालगंज	20	6.00000	4.00000	10.00000	6	1.80000	1.20000	3.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	26	7.80000	5.20000	13.00000				
23	मुजफ्फरपुर	23	6.90000	4.60000	11.50000	6	1.80000	1.20000	3.00000	1	0.30000	0.20000	0.50000	30	9.00000	6.00000	15.00000				
24	वैशाली	23	6.90000	4.60000	11.50000	6	1.80000	1.20000	3.00000	1	0.30000	0.20000	0.50000	30	9.00000	6.00000	15.00000				
25	सीतामढ़ी	26	7.80000	5.20000	13.00000	7	2.10000	1.40000	3.50000	1	0.30000	0.20000	0.50000	34	10.20000	6.80000	17.00000				
26	शिवहर	7	2.10000	1.40000	3.50000	2	0.60000	0.40000	1.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	9	2.70000	1.80000	4.50000				
27	पू० चम्पारण	39	11.70000	7.80000	19.50000	10	3.00000	2.00000	5.00000	1	0.30000	0.20000	0.50000	50	15.00000	10.00000	25.00000				
28	प० चम्पारण	26	7.80000	5.20000	13.00000	7	2.10000	1.40000	3.50000	1	0.30000	0.20000	0.50000	34	10.20000	6.80000	17.00000				
29	दरभंगा	26	7.80000	5.20000	13.00000	7	2.10000	1.40000	3.50000	1	0.30000	0.20000	0.50000	34	10.20000	6.80000	17.00000				
30	मधुबनी	30	9.00000	6.00000	15.00000	8	2.40000	1.60000	4.00000	1	0.30000	0.20000	0.50000	39	11.70000	7.80000	19.50000				
31	समस्तीपुर	29	8.70000	5.80000	14.50000	7	2.10000	1.40000	3.50000	1	0.30000	0.20000	0.50000	37	11.10000	7.40000	18.50000				
32	सहरसा	15	4.50000	3.00000	7.50000	4	1.20000	0.80000	2.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	19	5.70000	3.80000	9.50000				
33	सुपौल	16	4.80000	3.20000	8.00000	5	1.50000	1.00000	2.50000	0	0.00000	0.00000	0.00000	21	6.30000	4.20000	10.50000				
34	मधेपुरा	18	5.40000	3.60000	9.00000	6	1.80000	1.20000	3.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	24	7.20000	4.80000	12.00000				
35	पुर्णिया	20	6.00000	4.00000	10.00000	6	1.80000	1.20000	3.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	26	7.80000	5.20000	13.00000				
36	किशनगंज	10	3.00000	2.00000	5.00000	3	0.90000	0.60000	1.50000	0	0.00000	0.00000	0.00000	13	3.90000	2.60000	6.50000				
37	अररिया	13	3.90000	2.60000	6.50000	4	1.20000	0.80000	2.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	17	5.10000	3.40000	8.50000				
38	कटिहार	23	6.90000	4.60000	11.50000	6	1.80000	1.20000	3.00000	1	0.30000	0.20000	0.50000	30	9.00000	6.00000	15.00000				
	कुल	770	231.00000	154.00000	385.00000	213	63.90000	42.60000	106.50000	17	5.10000	3.40000	8.50000	1000	390.00000	200.00000	500.00000				

संयुक्त निदेशक (शाख) उपादान-
सह-नोडल पदाधिकारी,

रांकुंविंयो०, बिहार, पटना

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना



बिहार सरकार

अनुसूची - 2

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

कृषि भवन, मीठापुर, पटना - 800001



ईमेल-diragri-bih@nic.in वेबसाइट-state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome दूरभाष/फैक्स-0612-2215895

पत्र संख्या-132 (क्रि.नि.)

दिनांक 02 मई, 2025

प्रेषक,

ई० आलोक कुमार सिंह,
संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)
—सह—

राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकरण),
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान
—सह— नोडल पदाधिकारी,
रा०कृ०वि०यो०, बिहार, पटना।

विषय :-

पक्का थ्रेसिंग फ्लोर का प्राक्कलन T/A उपरान्त उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पक्का थ्रेसिंग फ्लोर के प्राक्कलन का T/A कराये जाने के उपरान्त आवश्यक कागजात प्रेषित किया जा रहा है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(आलोक कुमार सिंह)

संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)

—सह—

राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकरण),
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

A Model Estimate and abstract of cost for "Construction of Threshing Floor" at site.

Name of work :- Construction of Threshing Floor
S o R :- Water Resource Department w.a.f. 03.11.2023
Size (LxBxH) :- 30'0" x 20'0" x 1'9"

S. N	Ref. No.	Items of work	Quantity	unit	Rate	Amount (Rs.)	
1	5.1.2	Preparation of borrow areas above ground level and removal of rubbish keep outside the periphery of the area cleared. all complete job as per direction of E/I.	66.000	m ²	3.60	₹ 237.60	
2	5.1.27	Earth work in excavation in foundation trenches in ordinary soil (vide classification of soil item-A) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift up to 1.5 m including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed with a lead of 50m all complete.	5.215	m ³	178.60	₹ 931.40	
3	5.1.37	Providing coarse clean course Sand filling in foundation trenches including ramming watering and royalty all complete job as per specification and direction of E/I.	19.334	m ²	324.00	₹ 6,264.22	
4	5.7.15	Providing B/E Soling with degination 100A bricks joints filled with coarse sand of approved quality including royalty etc. all complete job as per direction of E/I.	59.452	m ²	494.40	₹ 29,393.07	
5	5.3.4	Providing and laying PCC or RCC M150 with nominal mix of (1:2:4) in Foundation in various components of embankment or structures with approved quality of graded course aggregate of required grade do--do excluding farm work all complete job as per specification and direction of E/I.	5.838	m ³	6397.70	₹ 37,349.77	
6	5.4.2	Providing B/W degination 100B bricks with cement mortar (1:4) in foundation with approved quality of course sand of required grade do--do excluding farm work all complete job as per specification and direction of E/I.	4.425	m ³	5498.70	₹ 24,331.75	
7	5.3.19	P/V shuttering including strutting propping etc and its removal of rust after use in foundation and superstructure works as per specification & direction of E/I.	2.213	m ²	559.50	₹ 1,238.17	
8	5.5.2	Providing 12 mm thick cement plaster in C:M (1:4) with approved quality of sand washed and screened including curring, do--do all complete.	16.165	m ²	202.00	₹ 3,265.33	
9	5.5.10.	P/V 1.5 mm neat cement punning including curring complete job as per specification and direction of E/I.	71.980	m ²	60.90	₹ 4,383.58	
10	6.1.17	E/W in filling in foundation trenches and back filling of masonry structure with semi pervious or suitable earth do—do as per specification & direction of E/I.	0.690	m ³	152.30	₹ 105.09	
11	Ch - 4B of WRD	Cost for Carriage of materials by mechanical transport with all lead as per Govt. Norms and arability of materials including Contractor's Profit and Overhead charges all complete as per specification and direction of E/I.	i) Local Sand	19.334	m ³	₹ 8,200.13	
			ii) Fine Sand	5.113	m ³	₹ 2,861.75	
			iii) Stone Chips	5.253	m ³	₹ 10,180.37	
			iv) Bricks	3699	nos	₹ 7,804.89	
			V) Cement	3.890	MT	₹ 2,051.98	
Sub Total ——— (A)					Rs.	₹ 1,38,599.10	
Deduct Contractor's Profit and overhead charge @ 15.00% effective rate @ 13.05% of (A)					(-) Rs.	₹ 18,087.18	
Sub Total					Rs.	₹ 1,20,511.92	
Add Cost Including Cost of Signboard by Painting, Photography etc.					Rs.	₹ 2,000.00	
12	Add GST on Basic rates of materials (Local Sand,Coarse Sand, Stone chips, Bricks, Cement, Steel etc).					Rs.	₹ 6,535.31
13	Deduction for Royalty on materials (Local Sand,Coarse Sand, Stone chips, Bricks).					(-) Rs.	₹ 2,787.83
Grand Total					Rs.	₹ 1,26,259.40	

Or, Say, ₹ 1,26,200.00 (Rupees One Lakh Twenty Six Thousand Two Hundred Only)

नोट:- प्रस्तुत मॉडल फसल ली कटाई के पश्चात् फसल सुखाने एवं फसल की दौनी हेतु थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण का है, यह मानक प्राक्कलन WRD के SoR में पटना प्रमंडल के लिए अनुमान्य दरों एवं काल्पनिक विनिर्देशों (Specifications) के आधार पर तैयार किया गया है।

Prepared by

Checked and Verified by

Amit Kumar
03/04/2025
(Amit Kumar)

Engineering Expert,

Niraj Kumar
03/04/2025
(Niraj Kumar)

Assistant Dir. (Ag. Engg.)

Mechanization Cell, Bihar, Patna

T.A is accorded for the amount of 1,26,200/- (Rupees one lakh twenty six thousand Two Hundred) only

Niraj Kumar
02/05/2025

CS CamScanner

Details of Estimate of cost for Construction of "Threshing Floor" at site.

Technical Specification :-

No. of Threshing Floor	:-	1	No.	
Length of Threshing Floor	:-	9.150	meter	~ 30' 0"
Width of Threshing Floor	:-	6.100	meter	~ 20' 0"
Height of Threshing Floor above G.L.	:-	0.530	meter	~ 1' 9"
Thickness of wall	:-	0.250	meter	~ 0' 10"
No. of Staircase	:-	0		

1. Clearing jungle including uprooting of rank vegetation, grass, brush wood, above ground level and removal of rubbish upto a distance of 50 m outside the periphery of the area cleared.

Area	Nos.	L	W			
-	1	x 10.00	x 6.60	=	66.000 sqm	or, 66.000 m ²

2. Earth work in excavation in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5m in width or 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottoms, lift up to 1.5 m including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed with a lead of 50m all complete.

	Nos.	L	W	D		
Long wall	- 2	x 9.150	x 0.380	x 0.450	=	3.129 cum
Short wall	- 2	x 6.100	x 0.380	x 0.450	=	2.086 cum
Staircase	- 0	x 1.220	x 0.750	x 0.450	=	0.000 cum
Total					=	5.215 cum or, 5.215 m ³

3. Providing course clean course Sand filling in foundation trenches including ramming watering and royalty all complete job as per specification and direction of E/I.

	Nos.	L	W	H		
Long wall	- 2	x 9.150	x 0.380	x 0.080	=	0.556 cum
Short wall	- 2	x 6.100	x 0.380	x 0.080	=	0.371 cum
Staircase	- 0	x 1.220	x 0.750	x 0.080	=	0.000 cum
Floor	- 1	x 8.650	x 5.600	x 0.380	=	18.407 cum
Sub Total					=	19.334 cum
Deduction	- 1	x 0.000	x 0.000	x 0.000	=	0.000 cum
Total					=	19.334 cum or, 19.334 m ³

4. Providing B/F Soling with degination 100A bricks joints filled with coarse sand of approved quality including royalty etc. all complete job as per specification and direction of E/I.

	Nos.	L	W			
Long wall	- 2	x 9.150	x 0.380	=	6.954 sqm	
Short wall	- 2	x 5.340	x 0.380	=	4.058 sqm	
Staircase	- 0	x 1.220	x 0.750	=	0.000 sqm	
Floor	- 1	x 8.650	x 5.600	=	48.440 sqm	
Sub Total				=	59.452 sqm	
Deduction	- 1	x 0.000	x 0.000	=	0.000 sqm	
Total				=	59.452 sqm or, 59.452 m ²	

5. Providing and laying PCC or RCC M150 with nominal mix of (1:2:4) in Foundation in various components of embankment or structures with approved quality of graded course aggregate of required grade do--do excluding farm work all complete job as per specification and direction of E/I. (vide S.R. 5.3.4 of WRD)

	Nos.	L	W	H/D		
Long wall foundation	- 2	x 9.150	x 0.380	x 0.150	=	1.043 cum
Short wall foundation	- 2	x 5.340	x 0.380	x 0.150	=	0.609 cum
Staircase	- 0	x 1.220	x 0.750	x 0.100	=	0.000 cum
Floor	- 1	x 9.150	x 6.100	x 0.075	=	4.186 cum
Sub Total					=	5.838 cum
Deduction	- 1	x 0.000	x 0.000	x 0.000	=	0.000 cum
Total					=	5.838 cum or, 5.838 m ³

Handwritten signature and date:
03/04/2025

6. Providing B/W designation 100A bricks with cement mortar (1:4) in foundation with approved quality of course sand of required grade do--do excluding farm work all complete job as per specification and direction of E/I.

			Nos.		L		W		H			
Long wall	upto G.L.	-	2	x	9.150	x	0.250	x	0.145	=	0.663	cum
Short wall	upto G.L.	-	2	x	5.600	x	0.250	x	0.145	=	0.406	cum
Long wall	above G.L.	-	2	x	9.150	x	0.250	x	0.455	=	2.082	cum
Short wall	above G.L.	-	2	x	5.600	x	0.250	x	0.455	=	1.274	cum
Sub total										=	4.425	cum or, 4.425 m ³

7. P/V shuttering including strutting propping etc and its removal of rust after use in foundation and superstructure works as per specification & direction of E/I. (Vide SoR - 5.9.2 of BCD)

Long wall	At Top	—	2	x	9.150	x	0.075	=	1.373	sqm
Short wall	At Top	—	2	x	5.600	x	0.075	=	0.840	sqm
Total								=	2.213	sqm or, 2.213 m²

8. Providing 12 mm thick cement plaster in C:M (1:4) with approved quality of sand washed and screened including curring, scaffolding wherever is required and its removal do--do all complete as per specification and direction of

			Nos.		L		W		H			
Long wall	Outer	-	2	x	9.150	x	-	x	0.530	=	9.699	sqm
Short wall	Outer	-	2	x	6.100	x	-	x	0.530	=	6.466	sqm
Staircase	step	-	0	x	1.220	x	0.250			=	0.000	sqm
Staircase	side	-	0	x	0.480	x	0.450			=	0.000	sqm
Sub Total										=	16.165	sqm
Deduction		-	1	x	0.000	x	0.000			=	0.000	sqm
Sub total										=	16.165	sqm or, 16.165 m ²

9. P/V 1.5 mm neat cement punning including curring complete job as per specification and direction of E/I.

Long wall	Outer	-	2	x	9.150	x	-	x	0.530	=	9.699	sqm
Short wall	Outer	-	2	x	6.100	x	-	x	0.530	=	6.466	sqm
Floor		-	1	x	9.150	x	6.100			=	55.815	sqm
Sub total										=	71.980	sqm or, 71.980 m ²

10. E/W in filling in foundation trenches and back filling of masonry structure with semi pervious or suitable earth do--do as per specification & direction of E/I.

			Nos.		L		W		H			
Long wall		-	2	x	9.150	x	0.130	x	0.145	=	0.345	cum
Short wall		-	2	x	9.150	x	0.130	x	0.145	=	0.345	cum
Sub total										=	0.690	cum or, 0.690 m ³

11. Carriage of materials by mechanical transport with lead from Source to site as per Govt. norms and availability of materials....

* Material Statement (quantity of different materials used in Construction

S. N.	Item of work	Quantity of Work	Bricks	Stone Chips	Sand Course	Cement	Sand (Local)
		-	Nos	cum	cum	cum	cum
i	Providing Sand Filling (cum)	19.334	-		-		19.334
ii	Providing B/F soling (sqm)	59.452	1902.46	-	0.908	-	
iii	Providing B/E soling (sqm)	0.000	0		0.000		
iv	PCC or RCC (1:2:4) (cum)	5.838	-	5.253	2.627	1.314	
v	Providing 100A B/W in C:M (1:4)	4.425	1796.55		1.416	0.354	
vi	Providing 12 mm Cement Plaster	16.165			0.162	0.065	
vii	Providing 1.5 mm Punning (m ²)	71.980				0.144	
viii	MS Reinforcement (MT)	0.000					
TOTAL :-			3699.01	5.253	5.113	1.876	19.334

Handwritten signature and date: 02/04/2025

A) for, Stone chips / Sand / Morrum / Stone Boulder / Earth

Lead in Km.

Cost of Loading, Unloading, Stacking per Trip of tipper of 5.5 cum	$5.5 X_a = 1617.55$	For Surface Road	L_s
Cost of Haulage per cum per Trip of Tipper (Capacity of Tipper = 5.5 cum)	$5.5 H_{sa} = 112.75$	For Unsurfaced Gravated Road	L_u
	$5.5 H_{ua} = 136.40$	For Hacha Track or Track in River bed/Nalla Bed & Choe Bed Road	L_k
	$5.5 H_{ka} = 273.35$		

i) Local Sand :- $L_s = 2.00$ Km , $L_u = 0.00$ Km. , $L_k = 1.00$ Km.

Name of Source :-

$$\begin{aligned} \text{Rate per cum} &= \frac{5.5 H_{sa} L_s + 5.5 H_{ua} L_u + 5.5 H_{ka} L_k + 5.5 X_a}{4.99} \\ &= \frac{112.75 \times 2.00 + (136.40 \times 0.00) + (273.35 \times 1.00) + 1617.55}{4.99} \\ &= \frac{2116.40}{4.99} = 424.13 \text{ per cum} \end{aligned}$$

ii) Fine Sand :- $L_s = 8.00$ Km , $L_u = 0.00$ Km. , $L_k = 1.00$ Km.

Quarry:-

$$\begin{aligned} \text{Rate per cum} &= \frac{5.5 H_{sa} L_s + 5.5 H_{ua} L_u + 5.5 H_{ka} L_k + 5.5 X_a}{4.99} \\ &= \frac{112.75 \times 8.00 + (136.40 \times 0.00) + (273.35 \times 1.00) + 1617.55}{4.99} \\ &= \frac{2792.90}{4.99} = 559.70 \text{ per cum} \end{aligned}$$

iii) Stone Chips :- $L_s = 69.00$ Km , $L_u = 0.00$ Km. , $L_k = 1.00$ Km.

Quarry:-

$$\begin{aligned} \text{Rate per cum} &= \frac{5.5 H_{sa} L_s + 5.5 H_{ua} L_u + 5.5 H_{ka} L_k + 5.5 X_a}{4.99} \\ &= \frac{112.75 \times 69.00 + (136.40 \times 0.00) + (273.35 \times 1.00) + 1617.55}{4.99} \\ &= \frac{9670.65}{4.99} = 1938.01 \text{ per cum} \end{aligned}$$

B) for, Bricks / Cement / MS Rod

Lead in Km.

Cost of Loading, Unloading, Stacking per Trip of tipper of 8.0 cum	$8.0 X_b = 3368.80$	For Surface Road	L_s
Cost of Haulage per cum per Trip of Tipper (Capacity of Tipper = 8.0 cum)	$8.0 H_{sb} = 90.40$	For Unsurfaced Gravated Road	L_u
	$8.0 H_{ub} = 109.60$	For Hacha Track or Track in River bed/Nalla Bed & Choe Bed Road	L_k
	$8.0 H_{kb} = 218.40$		

iv) Bricks :- $L_s = 7.00$ Km , $L_u = 0.00$ Km. , $L_k = 1.00$ Km.

Name of Source :-

$$\begin{aligned} \text{Rate per \%0} &= \frac{8.0 H_{sb} L_s + 8.0 H_{ub} L_u + 8.0 H_{kb} L_k + 8.0 X_b}{2} \\ &= \frac{90.40 \times 7.00 + (109.60 \times 0.00) + (218.40 \times 1.00) + 3368.80}{2} \\ &= \frac{4220.00}{2} = 2110.00 \text{ per thousand} \end{aligned}$$

v) Cement & MS Rod $L_s = 7.00$ Km , $L_u = 0.00$ Km. , $L_k = 1.00$ Km.

Name of Source :-

$$\begin{aligned} \text{Rate per MT} &= \frac{5.5 H_{sb} L_s + 5.5 H_{ub} L_u + 5.5 H_{kb} L_k + 5.5 X_b}{8} \\ &= \frac{90.40 \times 7.00 + (109.60 \times 0.00) + (218.40 \times 1.00) + 3368.80}{8} \\ &= \frac{4220.00}{8} = 527.50 \text{ per MT} \end{aligned}$$

Handwritten signature and date:
02/04/2025

S.N.	Item	Distance of Source from Site	Quantity	Unit	Rate	Amount (Rs.)
i	Local Sand	1.0 KMK + 2.0 KMP	19.334	m ³	424.13	8200.10
ii	Fine sand	1.0 KMK + 8.0 KMP	5.113	m ³	559.70	2861.47
iii	Bricks	1.0 KMK + 7.0 KMP	3699	Nos	2.1100	7804.92
iv	Stone Chips	1.0 KMK + 69.0KMP	5.253	m ³	1938.01	10179.48
v	Cement	1.0 KMK + 7.0 KMP	2.702	MT	527.50	1425.14
vi	M.S. Rod	1.0 KMK + 7.0 KMP	0.000	MT	527.50	0.00

12. G.S.T. on Basic rate of materials (Sand, Stone chips, Bricks, Cement and MS Rod).


S. N.	Name of Materials	Quantity	Unit	Material		G.S.T. Rate (CGST+SGST) %	G.S.T. Amount
				Basic Rate without Royalty	Amount - A		
i	Local Sand	19.334	cum	144.75	2798.60	5.00	139.93
ii	Coarse Sand	5.113	cum	577.80	2954.01	5.00	147.70
iii	Bricks	3699	Nos	6.634	24539.26	5.00	1226.96
iv	Stone Chips	5.253	cum	901.46	4734.96	5.00	236.75
v	Cement (OPC-43	54	Bags	316.40	17085.60	28.00	4783.97
vi	M.S. Rod 10 mm	0.000	MT	54831.00	0.00	18.00	0.00
Total = Rs.					52112.43	-	6535.31

13. Material Statement, Royalty on Local Sand, Coarse Sand, Stone chips, Bricks etc.


S. N.	Name of Materials	Quantity	Unit	Material		Royalty	
				Basic Rate	Amount - A	Rate	Amount - B
a	Local Sand	19.334	cum	144.75	2798.60	75.00	1450.05
b	Coarse Sand	5.113	cum	577.80	2954.01	75.00	383.44
c	Bricks	3699	Nos	6.634	24539.26	0.045	166.46
d	Stone Chips	5.253	cum	901.46	4734.96	150.00	787.88
e	Cement (OPC-43	54	Bags	316.40	17085.60	0.00	0
Total = Rs.					52112.43	-	2787.83

Arav K
03/04/2025

Threshing Floor



PLAN



C/S at AB

steel for 2005

अनुसूची -3

कृषि विभाग, पक्का थ्रेसिंग फ्लोर (वर्ष 2025-26) अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रारूप

पंजीकरण संख्या :.....

दिनांक:.....

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी,

.....

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2025-26 में पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण का अनुदान पर निर्माण कराना चाहता/चाहती हूँ। इस संबंध में मेरा पूर्ण विवरण निम्न है :-

- (1) नाम.....पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री.....
- (2) ग्रामपंचायत.....प्रखंड..... जिला.....
- (3) मोबाईल.....
- (4) कृषक का श्रेणी-अनु० जाति/अनु० जनजाति/सामान्य
- (5) खेती योग्य कुल भूमि का रकवा (एकड़ में).....
- (6) पक्का खलिहान निर्माण स्थल का प्लॉट नं० :
- (7) पक्का खलिहान निर्माण स्थल का चौहद्दी प्लॉट के साथ निम्न प्रकार है-

उ०.....द०.....पू०.....प०.....

- (9) एकड़ में खेती करता/करती हूँ।

प्रमाणित किया जाता है कि -

- (1) मैं इसका उपयोग कृषि कार्य में ही करूँगा/करूँगी।
- (2) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2025-26 में पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण का अनुदान पर निर्माण समय सीमा के अन्दर करूँगा/करूँगी।
- (3) निर्माण कार्य विनिर्देश के अनुरूप न करने की स्थिति में प्राप्त अनुदान की पूरी राशि वापस करूँगा/करूँगी।
- (4) यह भी वादा करता/करती हूँ कि निर्माण खर्च में अनुदान के अलावा शत प्रतिशत राशि स्वयं वहन करूँगा/करूँगी।
- (5) उपर्युक्त सभी सूचनायें मेरी जानकारी में सही हैं एवं संलग्न किये गये सभी अनुलग्नक मेरे द्वारा दिये गये हैं।

Plot का Geo-Tagged Photo --

अनुसूची -4

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2025-26 अंतर्गत पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण योजना का स्वीकृति पत्र

पत्रांक :-

दिनांक-

किसान का नाम: पिता/पति का नाम: ग्राम प्रखंड
..... जिला आपके द्वारा समर्पित पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण संबंधी
आवेदन पत्र लॉटरी के माध्यम से चयनित हुआ है। पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण करने की स्वीकृति
दी जाती है।

- स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दिए गए विनिर्देश (Specification) के आधार पर पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण कार्य 15 दिनों के अन्दर प्रारंभ करेंगे एवं तीन माह के अंदर इसे पूर्ण करेंगे। निर्माण कार्य का प्रारंभ करने के समय सहायक निदेशक (कृ०अभि०) के साथ संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी/किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक की उपस्थिति के साथ फोटोग्राफी करवायेंगे। उक्त सभी पदाधिकारी/कर्मि, कृषक को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- प्रथम एक फीट का कार्य समाप्ति के पश्चात् पुनः प्रखंड कृषि पदाधिकारी/किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक की उपस्थिति के साथ फोटोग्राफी करवायेंगे।
- पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के सम्मुख भाग में एक शिलापट्ट जिसपर "बिहार सरकार, कृषि विभाग, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2025-26 पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण अंतर्गत अनुदान पर निर्मित" निश्चित रूप से लगवाया जाय।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) निर्माण कार्य का निरीक्षण कर मापी पुस्त (MB) के साथ अनुदान भुगतान हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को अनुशंसा करेंगे।
- अनुशंसा प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि 50,000/- रु० बैंक खाता में SNA-SPARSH के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

